

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συντονίζων Φορέας



ONSORTIS



Telesio
Technologies
Information Communication Technologies



Τίτλος έργου : (ΑΕΙ)

“Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών με την Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ”

Κεντρική & Βόρεια Εύβοια



Επιστημονικά Υπεύθυνη : Αντωνία Μοροπούλου

Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

Βασικός στόχος του προγράμματος :

Ο σχεδιασμός της αειφόρου ανάπτυξης αντιπροσωπευτικών περιοχών, από τις λιγότερο αναπτυγμένες, σε γειτνίαση με πύλες εισόδου στην χώρα ή με τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, ώστε να προσανατολιστεί σε αυτές το υπάρχον τουριστικό ρεύμα με πόλους έλξης νέους τουριστικούς πόρους και προϊόντα που θα προκύψουν **από την αναβάθμιση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος** και από **την ανάπτυξη και αξιοποίησή του μέσω εφαρμογών ΤΠΕ.**

Η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει γενικότερα στην ανάπτυξη τουριστικών πόρων και προϊόντων των περιοχών με πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα με την αναβάθμισή του, μέσω

- **της ανάλυσης**
- **της τεκμηρίωσης**
- **της μοντελοποίησης**
- **και διαχείρισής του**

Με τον τρόπο αυτό:

- **αυξάνεται η προστιθέμενη αξία της τουριστικής ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας,** ενσωματώνοντας νέους τουριστικούς πόρους και προϊόντα.
- **προσελκύονται εξωτερικές οικονομίες,** όπως του τουρισμού, **οι οποίες επενδύονται σε μια ενδογενή ανάπτυξη** με όχημα μεταφοράς του τουριστικού ρεύματος από τις πλέον ανεπτυγμένες στις ξεχασμένες ή/και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές νέους πόλους έλξης σε αυτές από την αναβάθμιση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος.

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που η ανάπτυξη τους μπορεί να έχει πιλοτικό χαρακτήρα διότι είναι βιώσιμα, μεταφέρσιμα και χαρακτηριστικά είναι:

- A) Αιτωλοακαρνανία**
- B) Δήμος Ανατολικής Μάνης**
- Γ) Κεντρική & Βόρεια Εύβοια**
- Δ) Χίος**
- Ε) Σύμη, Χάλκη, Καστελλόριζο, Κάσος**



Αρχικά, το πρόγραμμα ΑΕΙ περιλάμβανε ως περιοχή μελέτης τον κεντρικό όγκο της Εύβοιας, με αναφορά το Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, με ομόφωνη απόφαση του Consortium και με την εθελοντική συνδρομή του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Ευβοίας του ΤΕΕ, αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί και η Βόρεια Εύβοια. Η Χαλκίδα είναι το αυτονόητο σημείο αναφοράς.



Η κοινοπραξία του ΑΕΙ αποτελείται από:

1. Δυο ερευνητικούς φορείς- το **Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο**, με επιστημονικά υπεύθυνη για το πρόγραμμα την Ομ. Καθ. ΕΜΠ, κα *Αντωνία Μοροπούλου* και το **ΙΤΕ**, με υπεύθυνο τον κο *Νικόλαο Καμπάνη*.
2. Δυο εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και ενημέρωσης - τις **Telesto**, με υπεύθυνο τον κο *Γεώργιο Τσακούμη*, και **Consortis**, με υπεύθυνο τον κο *Δημήτριο Δρε*.
3. Το **ΤΕΕ**, που εκπροσωπείται απ' τον πρόεδρο κο *Γεώργιο Στασινό* και τους προέδρους των τοπικών περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ.
4. Το **Ίδρυμα Τουριστικών Μελετών και Προβλέψεων** (ΙΤΕΠ), με υπεύθυνο τον Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, κο *Γεώργιο Πετράκο*.

Χρονοδιάγραμμα ενότητων εργασίας

Τίτλος ενότητας εργασίας	Υπεύθυνος φορέας	Έναρξη (μήνας)	Λήξη (μήνας)
1.Αποτίμηση της Αξίας (Valorization), Ανάλυση, Τεκμηρίωση, Μοντελοποίησηκαι Διαχείριση Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Αποθέματος <i>*η τεκμηρίωση θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2022 για να ξεκινήσει το GIS</i>	ΕΜΠ συνεργάζονται: ΙΤΕ, ΙΤΕΠ, ΤΕΕ	(Οκτώβριος 2022)	1-16
2.Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Νέων Καινοτόμων Εφαρμογών της ΤΠΕ στο πλαίσιο του Έργου ΑΕΙ (για την Διαχείριση Νέων Τουριστικών Πόρωνκαι Προϊόντων)	ΤΕΛΕΣΤΩ συνεργάζεται: Consortis.	(Ιούνιος 2023)	3-24
3.Καινοτόμος Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Τοπικής Ανάπτυξηςβάσει του ΑΕΙ Σε Συνεργασία με τους Τοπικούς και εν γένει Ενδιαφερόμενους Φορείς	Consortis συνεργάζονται: ΕΜΠ, ΙΤΕΠ, ΤΕΕ	(Αύγουστος 2023)	13-26
4. Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και επίτευξη κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο του ΑΕΙ σε τοπικό επίπεδο με τους Τοπικούς και εν γένει Ενδιαφερόμενους Φορείς	ΕΜΠ συνεργάζονται: ΙΤΕ, ΙΤΕΠ	(Δεκέμβριος 2023)	16-30

Απομονωμένες περιοχές

Σύμφωνα με την World Bank (<https://www.worldbank.org/>)

Αν και δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος, γενικά αποδεκτός ορισμός του όρου «**απομονωμένη περιοχή**» (*remote or isolated area*), κοινό χαρακτηριστικό των περιοχών που θεωρούνται απομονωμένες είναι **η έλλειψη συνδεσιμότητας λόγω γεωγραφικής απόστασης, μορφολογίας του εδάφους ή διάρκειας ταξιδιού για την άφιξη σε αυτές**. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, **οι απομονωμένες περιοχές χρειάζονται εξωτερικές οικονομίες για να αναπτυχθούν**.

Η απομόνωση μπορεί να είναι απόλυτη ή σχετική και δεν αποτελεί χαρακτηριστικό αποκλειστικά των αγροτικών περιοχών. Οι πόλεις μπορούν να θεωρηθούν σχετικά απομονωμένες εάν **αποσυνδεθούν από οικονομικά δίκτυα και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομικές ευκαιρίες**.

Οι κάτοικοι των απομονωμένων περιοχών έχουν δύσκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και φροντίδα υγείας καθώς επίσης οι εργασιακές και επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι περιορισμένες. Οι απομονωμένες περιοχές αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, την περιβαλλοντική ευπάθεια και την κοινωνική απομόνωση.

Κατάσταση-προβλήματα απομονωμένων περιοχών

Η ανάπτυξη των απομονωμένων περιοχών χαρακτηρίζεται από:

- Υψηλό βαθμό εξάρτησης από εξωτερικές οικονομίες (Γ' γενής τομέας αποκλειστικά από τουρισμό και ναυτιλία, και διογκωμένο σχετικά με τον μέσο εθνικό)
- Προϊούσα συρρίκνωση Α' γενούς και Β' γενούς τομέων, εγκατάλειψη υπαίθρου, συρρίκνωση σχεδιασμού κατά το ήμισυ της Α' γενούς παραγωγής, χαμηλός βαθμός μεταποίησης, προϊόντα με χαμηλή προστιθέμενη αξία
- Απομόνωση, πρόβλημα μεταφορών και επικοινωνιών, ελλείπουσες αναπτυξιακές, κοινωνικές και προνοιακές υποδομές, έλλειψη καινοτομιών, νέων τεχνολογιών, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης για προσαρμογή στις νέες συνθήκες του εργατικού δυναμικού
- Υποβάθμιση περιβάλλοντος, ερημοποίηση, έλλειψη υδάτινων πόρων
- Γήρανση του πληθυσμού

Ανάγκη για μια αναπτυξιακή πολιτική

που θα αντιστρέψει:

- Την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
- Την κρίση των ανθρωπίνων πόρων

που θα ενισχύσει:

την προσέλκυση εξωτερικών οικονομιών αξιοποιώντας
την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά και το
φυσικό περιβάλλον

Ανάγκη για μια αναπτυξιακή πολιτική

που θα εξισορροπήσει

τον Γ'γενή με τους Α'γενή και Β'γενή τομείς:

Α' γενής:


- Ενίσχυση παραδοσιακών καλλιεργειών
- Οργάνωση κτηνοτροφίας / χωροθέτηση βοσκοτόπων / προστασία περιβάλλοντος
- Εκσυγχρονισμός αλιείας

Β' γενής:

- Σχεδιασμός και εκσυγχρονισμός βιομηχανικού τομέα
- Αξιοποίηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας

Η Εύβοια αποτελεί απομονωμένη περιοχή -με εξαίρεση το νότιο τμήμα που χαρακτηρίζεται από έντονη τουριστική ανάπτυξη- κυρίως λόγω της κακής διασύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα:


- Η μόνη σύνδεση γίνεται μέσω Χαλκίδας.
- Ο εσωτερικός δρόμος δεν μπορεί να δημιουργήσει τουριστικό ρεύμα-με μόνη σύνδεση μέσω Αιδηψού.
- Δεν υπάρχουν οδικοί άξονες που να διακλαδώνονται σε όλη την Εύβοια και να συνδέουν τις πόλεις και τους οικισμούς.



Πρόταση νέου οδικού άξονα σύνδεσης Ψαχνών-Βόρειας Εύβοιας,
Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Ενώ η Εύβοια αποτελεί **σημείο διαμετακίνησης** προς τις Βόρειες Σποράδες και τη Μαγνησία, οι συνδέσεις με τις περιοχές αυτές είναι απολύτως τοπικές και δεν καθιστούν την Εύβοια φορέα αξιοποίησης του τουριστικού ρεύματος σε κλίμακα που να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής.



The background image shows a coastal landscape. In the foreground, there's a body of water with a rocky shoreline on the left. The middle ground features a bay or inlet surrounded by green, forested hills. In the background, there are more mountains under a bright blue sky with scattered white clouds.

Η ανασυγκρότηση της Εύβοιας, τόσο για τον απομονωμένο κεντρικό όγκο όσο και για τη Βόρεια Εύβοια μετά τις πυρκαγιές:

- Πρέπει να προσβλέπει στην ανάπτυξη του Α' Γενούς, του Β' γενούς και του Γ' γενούς τομέα.
- Πρέπει να αξιοποιήσει τον τουρισμό, διευρύνοντας και επιταχύνοντας τα αναπτυξιακά αποτελέσματα σε όλες τις περιοχές.

Επειδή ο τουρισμός είναι ο κύριος φορέας εξωτερικών οικονομιών, πρέπει να έχει μεγάλη διασπορά στο νησί, σε αντιστοιχία με το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό του απόθεμα.


Η προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να γίνει μοχλός ανάπτυξης με έξυπνο σχεδιασμό, μικρό κόστος, κοινωνική συμμετοχή

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην κλίμακα μιας περιοχής μπορεί να επιτευχθεί:

- Με την **χάραξη διαδρομών πολιτιστικού τουρισμού** διασυνδέοντας κατάλληλα επιλεγμένους οδικούς άξονες.
- Με την **παράλληλη ανάδειξη και προστασία** χαρακτηριστικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, ώστε να καταστούν επισκέψιμα.
- Με την **ανάπλαση ιστορικών κτιρίων, συνόλων και χώρων**, ώστε με νέες χρήσεις όπως τουρισμού, πολιτισμού, αναψυχής, να αναθερμάνουν την τοπική οικονομία, τις παραδοσιακές τέχνες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας.


Η ανάδειξη εμβληματικών τόπων και μνημείων της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας σε συνέργεια με το ΥΠΠΟΑ & την τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα πιλοτικά προγράμματα:

- ❑ Την οργανωμένη συμμετοχή Πανεπιστημίων στην αποτύπωση των ιστορικών μνημείων και οικισμών και την διαμόρφωση και συζήτηση προτάσεων για την ανάδειξή τους
- ❑ Τη διαμόρφωση ενός διεθνούς **Ανοιχτού Εργαστηρίου** μελέτης και διαλόγου για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
- ❑ Την αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας και των οικισμών του της περιοχής με εργαλείο :
- ❑ Την επανάχρηση κτιρίων του Δημοσίου και του Δήμου σε σύμπραξη με ενδιαφερόμενους φορείς
- ❑ Την ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών στο οργανωμένο στρατηγικό σχέδιο & την παροχή κινήτρων



Η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πρέπει να πετύχουν παράλληλα με το στρατηγικό σχεδιασμό αξιοποίησης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού του αποθέματος :

- Την αξιοποίηση εξωτερικών οικονομιών όπως ο τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την τοπική κοινωνία
- Την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπλαση, αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
- Την ανάπτυξη υποδομών
- Την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
- Την συμμετοχή, εκπαίδευση, απασχόληση με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας



Στο πλαίσιο του ΑΕΙ θα τεκμηριωθούν οι προτάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας που περιλαμβάνουν:

- την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- αγροτουριστικές παρεμβάσεις,
- δράσεις προβολής της άυλης κληρονομιάς,
- των πρώτων υλών
- της γαστρονομίας
- αναθέρμανση των παραδοσιακών τεχνών τεχνικών καθώς
- τη δημιουργία πολιτιστικών & φυσιολατρικών διαδρομών


Πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων

Ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων είναι Δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Διρφύων και Μεσσαπίων. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 779.86 τ. χλμ και ο πληθυσμός του 19.067 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2011. Έδρα του Δήμου είναι τα Ψαχνά. Στα βόρεια, ο Δήμος συνορεύει με το Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, νότια με το Δήμο Χαλκιδέων, νοτιοανατολικά με το Δήμο Ερέτριας και ανατολικά-νότια με το Δήμο Κύμης - Αλιβερίου.

Ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα και στους τρεις τομείς της οικονομίας. Οι δυνατότητες και οι πόροι της περιοχής δημιουργούν σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της σε συνδυασμό με την γειτνίαση της με τη Χαλκίδα αλλά και την Αττική. Ο Δήμος αποτελεί πόλο προσέλκυσης επισκεπτών, λόγω των εγγύτερων στην Αττική, ακτών σε Ευβοϊκό και Αιγαίο. Η περιοχή έχει εξαιρετικές δυνατότητες για γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Τα αντίστοιχα παραγόμενα προϊόντα μπορούν να διατεθούν άμεσα σε ένα κοινό των 5.000.000 ανθρώπων.



Όρια Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων



Σεπτεμβρίου 15, 2021


1:577.791

- Μουσεία
- Ιστορικοί Τόποι
- Αρχαιολογικοί Χώροι
- Μνημεία
- Ζώνες Προστασίας

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Μνημεία & Αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

0 11.500 23.000

- Αγία Καλλιόπη
- Προϊστορικός οικισμός
- Πύργου
- Λόφος Καυκάλα



Αγία Καλλιόπη, Τριάδα Ψαχνών

«Άφθονα επιφανειακά λείψανα από τη νεολιθική μέχρι τη γεωμετρική περίοδο.»

ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/9698/681 π.ε.

ΦΕΚ: 661/Β/1976-05-17

Προϊστορικός συνοικισμός, Πύργος Ψαχνών

«Στην θέση 'Πύργος' Ψαχνών στην Εύβοια βρίσκεται προϊστορικός συνοικισμός (Prehistoric Euboea, BSA 61 (1966) που χρονολογείται από τη Νεολιθική έως και το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.»

ΥΑ Α/Φ31/12201/1134

ΦΕΚ: 526/Β/1974-05-21

Λόφος Καυκάλα, Πολιτικά, Εύβοια


«Εντός του αρχαιολογικού χώρου υπάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα.»

28881

ΦΕΚ: 74/Δ/2021-02-22

Μεσαιωνικά Μνημεία στο Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων

- Πύργος Πολιτικών
- Πύργος Καμαρίτσας
- Καστρί Ψαχνών
- Πύργος Τριάδας
- Πύργος Φηγών
- Πύργος Πισσώνα
- Πύργος Βουνών
- Πύργος Αμφιθέας
- Πύργος Σκουντέρι
- Πύργος Μίστρου





Πύργος Πολιτικών

Στο κέντρο του χωριού Πολιτικά της Εύβοιας δίπλα στο ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος υπάρχει ένας επιβλητικός μεσαιωνικός τετράγωνος πύργος. Ο πύργος είναι κατασκευή του 13ου αιώνα. Οπότε, σε αντίθεση με τους περισσότερους από τους υπόλοιπους πύργους της Εύβοιας, είναι **φράγκικος** και όχι ενετικός.

Πρόκειται για ένα τυπικό πύργο της Εύβοιας της Φραγκοκρατίας. Έχει έντονα αμυντικό χαρακτήρα. Υπήρξε, όπως όλοι οι παρόμοιοι πύργοι, έδρα του ευγενούς στον οποίο είχε παραχωρηθεί η γύρω περιοχή με αντάλλαγμα συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις.



Πύργος Τριάδας

Η βάση του πύργου είναι τετράγωνη με μήκος πλευράς 7 μέτρα.


Η είσοδος σχηματιζόταν στην νότια πλευρά και ήταν υπερυψωμένη οδηγώντας στον δεύτερο όροφο.

Σήμερα η πρόσβαση στο εσωτερικό του γίνεται από ένα άνοιγμα στην δυτική πλευρά του ισογείου, που δημιουργήθηκε μεταγενέστερα.

Στα τοιχώματα διακρίνεται η διαμόρφωση τοξοθυρίδων, με το πεπλατυσμένο πίσω μέρος, το οποίο προσέδιδε ευχέρεια κινήσεων και σκόπευσης στους αμυνόμενους.

Χριστιανικά Μνημεία στο Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων

- Ι.Ν. Παναγίας Περιβλέπτου
- Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Καλαβύτη
- Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρα
- Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
- Ι.Ν. Παναγίας Μονομερίτισσας
- Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
- Ι.Ν. Παναγίτσας
- Ι.Ν. Αγίας Τριάδας





Μονή Παναγίας Περιβλέπτου

Η Μονή Παναγίας Περιβλέπτου είναι μονή της ύστερης βυζαντινής περιόδου στο Μυστρά της Ελλάδας. Βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του εξωτερικού τείχους, δίπλα στον απόκρημνο βράχο. Υπήρξε καθολικό μοναστηριού αφιερωμένου στην Παναγία.

Ο ναός, που μοιάζει να είναι σφηνωμένος μέσα στο βράχο, χτίστηκε κατά τα μισά του 14ου αιώνα από τον πρώτο δεσπότη του Μοριά, Μανουήλ Καντακουζηνό και έλαβε την ονομασία ενός από τα πλέον γνωστά μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης. Ο ναός είναι σταυροειδής, εγγεγραμμένος δίπτυλος. Η είσοδος στο ναό εξασφαλίζεται από μια μικρή πόρτα δίπλα στις αψίδες, η οποία οδηγεί αρχικά σ' ένα στενό διάδρομο, κάτω από το βράχο. Το κτηριακό σύμπλεγμα συμπληρώνουν τα παρεκκλήσια.




Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται κοντά στο χωριό Λούτσα σε υψόμετρο 270 μέτρων (δηλαδή ακριβώς εδώ). Πρόκειται για σταυρεπίστεγο μονόκλιτο ναό με εξωτερικές διαστάσεις 10.5 x 5.5 μέτρα, ο οποίος στα ανατολικά απολήγει σε τρίπλευρη αψίδα.

Είναι κτισμένος με αδρά εργασμένους λίθους και θραύσματα κεράμων, τυχαία τοποθετημένων. Μεταγενέστερες είναι οι τέσσερις αντηρίδες, μία στη δυτική και τρεις στην νότια όψη του ναού, όπως και το ενισχυτικό τόξο, στο εσωτερικό του.

Περιοχές φυσικού κάλλους στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

- Παραλία Δάφνη
- Παραλία Πολιτικών
- Λιμνιώνας
- Πετάλη
- Βυθούρι
- Χιλιαδού
- Φαράγγι Αγάλης
- Βρύση του Γιατρού
- Έρια
- Αγία Κυριακή
- Μονοπάτι Ηρώς





Έρια



Φαράγγι Αγάλης



Πετάλη



Βύθουρι

Πεζοπορία στην Κεντρική Εύβοια

Το ορεινό ανάγλυφο της Κ. Εύβοιας αποτελείται από δυο αποκομμένους ορεινούς όγκους, το Καντήλι (1246μ.), τον Ευβοϊκό Όλυμπο (1171μ. Και το μεγάλο σύμπλεγμα ποτ διαρθρώνεται γύρω απ'τη Δίρφυ.



***ορειβάσια**
***πεζοπορία**

-  Ανδρωνιάνοι-Μηλίτσα
-  Ανάβαση στην Αρκουδότρυπα
-  Κάδι-κορυφή Κοτυλαίων ορέων
-  Ανάβαση στην Ψηλή Κορυφή
-  Πηγή Γουρνιά-Κάστρο Αγίου Γεωργίου
-  Πηγή Γουρνιά-Μονή Σωτήρος-Κάστρο Αγ. Γεωργίου
-  Πηγή Χωνευτικό-κορυφή Ορτάρι
-  Πήλι-Πυξαρίας
-  Βλαχιά-Γερακοβούνι
-  Βλαχιά-Πυξαρίας
-  Μονοπάτι των Μύλων

Στην περιοχή της Δίρφους έχουν χαρτογραφηθεί 13 πεζοπορικές διαδρομές.

Κεντρική Εύβοια: Πήλι-Πυξαριάς

Ορειβάσια 0.6km 6:10'

Δυσκ: 3/5 Ήλ 1380 Λή 58
Ασφ: 42% Χωμ: 58%

Πήλι Πήλι

Κεντρική Εύβοια: Βλαχιά-Γερακοβούνι

Ορειβάσια 4.5km 9:05'

Δυσκ: 3/5 Ήλ 1909 Λή 876
Ασφ: 1% Χωμ: 99%

Βλαχιά Τσογκάνα

Κεντρική Εύβοια: Ανάβαση στην Αρκουδοτόρπη

Πεζοπορία 2.4km 1:00'

Δυσκ: 2/5 Ήλ 172 Λή 256
Χωμ: 10% Μον: 90%

Τίμοσ Αρκουδοτόρπη

Ορτάρι: Πηγή Χωνευτικό-κορυφή Ορτάρι

Πεζοπορία 7.3km 3:05'

Δυσκ: 2/5 Ήλ 794 Λή 109
Χωμ: 29% Μον: 71%

Μεσοβούνια Ορτάρι

Ορτάρι: Πηγή Γουρνιά-Κάστρο Αγίου Γεωργίου

Πεζοπορία 1.6km 0:40'

Δυσκ: 2/5 Ήλ 150 Λή 28
Ασφ: 24% Χωμ: 6% Μον: 70%

Μεσοβούνια ΚΑΣΤΡΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Όλυμπος Ευβοίας: Ανάβαση στην Ψηλή Κορυφή

Πεζοπορία 7.8km 3:15'

Δυσκ: 2/5 Ήλ 904 Λή 25
Χωμ: 52% Μον: 48%

Θεολόγος Ψηλή Κορυφή

Κεντρική Εύβοια: Ανδρωνιάνοι-Μηλίτσα

Πεζοπορία 6.4km 2:35'

Δυσκ: 2/5 Ήλ 656 Λή 102
Ασφ: 19% Χωμ: 40% Μον: 41%

Ανδρωνιάνοι Μηλίτσα

Κεντρική Εύβοια: Κάδι-κορυφή Κοτυλαίων ορέων

Πεζοπορία 8.2km 3:50'

Δυσκ: 2/5 Ήλ 1035 Λή 71
Ασφ: 14% Χωμ: 23% Μον: 64%

Κάδι Μαυροβούνι

Κεντρική Εύβοια: Μονοπάτι των Μύλων

Πεζοπορία 3.6km 1:25'

Δυσκ: 2/5 Ήλ 65 Λή 65
Ασφ: 17% Χωμ: 40% Μον: 43%

Λεωφόρος ΜΥΛΟΣ ΠΥΡΡΟΥ ΜΥΛΟΣ ΠΥΡΡΟΥ ΜΥΛΟΣ ΠΥΡΡΟΥ - ΚΥΜΗΣ

Φαράγγι Αγάλης - Ράχη Τσεργών (Γλυφάδας)

Σημείο αναφοράς για τη Δίρφυ αποτελεί το μονοπάτι της Αγάλης το οποίο με την αρμόζουσα διαχείριση και ανάδειξη θα αποτελέσει πόλο έλξης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η μέχρι τώρα ανάπλαση του μονοπατιού έχει αποτελέσει καινοτόμο σχεδιασμό στην Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου Διρφύων.





Φαράγγι Αγάλης - Ράχη Τσεργών (Γλυφάδας)

Το μονοπάτι της Αγάλης βρίσκεται στις δυτικές υπώρειες του όρους της Δίρφυος, στο κέντρο των Παραδίρφυων κοινοτήτων και διατρέχει την περιοχή μεταξύ των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Αγίου Αθανασίου και της Λούτσας, ενώ παράλληλα συνδέει τον Άγιο Αθανάσιο με το Δημοτικό Διαμέρισμα της Γλυφάδας.(Ράχη Τσεργών.)Το συνολικό μήκος του μονοπατιού είναι 5,9 χλμ .Η πρόσβαση σε αυτό είναι εφικτή τόσο από τον Άγιο Αθανάσιο όσο και από τον κοινοτικό δρόμο που οδηγεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Γλυφάδας.

Η ανάδειξη του μονοπατιού, αποτέλεσε αντικείμενο του προγράμματος **«Περιβαλλοντική διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων για ανάδειξη – προστασία μνημείων και τόπων ιστορικής αξίας και φυσικού κάλλους σε διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος»** με επιστημονικά υπεύθυνη την ομ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου και οι προτάσεις παρουσιάστηκαν στο Δήμο Δίρφυος το 2010.




Φαράγγι Αγάλης - Ράχη Τσεργών (Γλυφάδας)



ΧΑΡΤΗΣ 2: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ 3Β: ΠΡΟΤΑΣΗ, ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Φαράγγι Αγάλης - Ράχη Τσεργών (Γλυφάδας)



0 100 200 300 400 Meters




ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

«Καινοτόμος Περιβαλλοντική Διαχείριση και τεκμηρίωση με χρήση νέων τεχνολογιών για ανάδειξη – προστασία μνημείων και τόπων ιστορικής αξίας και φυσικού κάλλους σε διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος», με εφαρμογή στο μονοπάτι Φαράγγι Αγάλης – Ράχη Τσεργών»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ	ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ	ΖΩΝΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2	ΔΡΟΜΟΙ	ΖΩΝΗ Β
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	ΖΩΝΗ Α
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΟΣ	ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΓΑΛΗΣ	ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ 3Γ: ΠΡΟΤΑΣΗ, ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



0 100 200 300 400 Meters



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

«Καινοτόμος Περιβαλλοντική Διαχείριση και τεκμηρίωση με χρήση νέων τεχνολογιών για ανάδειξη – προστασία μνημείων και τόπων ιστορικής αξίας και φυσικού κάλλους σε διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος», με εφαρμογή στο μονοπάτι Φαράγγι Αγάλης – Ράχη Τσεργών»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΟΛΥΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ	ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΗΛΕΦΘΟΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΦΟΤΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	ΕΛΑΙΑ
ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	ΠΕΥΚΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	P_ΕΔΑΦΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΘΛΙΑ	ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ
ΘΗΛΕΦΘΟΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ	ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΕΛΕΩΝ
	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
	ΕΡΓΑ ΟΜΑΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ 3Α: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ



Στο πλαίσιο του ΑΕΙ, αυτές οι διαδρομές θα **αποτελέσουν ολοκληρωμένο προϊόν** με στόχο να προσελκύσουν επισκέπτες, συνδυάζοντας τα μονοπάτια με το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα της περιοχής.

Η προτεινόμενη χάραξη του νέου οδικού άξονα, αν και στοχεύει κυρίως στην ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, θα πρέπει να προσβλέπει και να συμβάλλει στην ανάδειξη του κεντρικού τμήματος του νομού.

Χαλκίδα

Η **Χαλκίδα** είναι η πρωτεύουσα και ο κύριος λιμένας του νομού Εύβοιας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με πληθυσμό 59.125 κατοίκους (2011).

Είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου με το ένα κομμάτι της να βρίσκεται στην νήσο Εύβοια και το άλλο της στην Στερεά Ελλάδα. Στην ηπειρωτική πλευρά της στον λόφο της Κανήθου δεσπόζει το ενετικό κάστρο του Καράμπαμπα που μαζί με την γέφυρα του Ευρίπου και το μοναδικό φαινόμενο αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και ενδιάμεσα μίας ώρας στασιμότητας (παλίρροια του Ευρίπου), αποτελούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της.

Το ΥΠΠΟ, έχει κηρύξει 106 μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στη Χαλκίδα. Η πόλη είναι στο σύνολό της ιστορικός τόπος χερσαίων και εναλίων αρχαιοτήτων ενώ πολλά κτίσματα έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα.



- ## Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Μνημεία & Αρχαιολογικοί χώροι της Χαλκίδας

Πολιτιστικές διαδρομές Στη Βόρεια Εύβοια

Η Βόρεια Εύβοια, αποτελείται απ΄τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Ορεινά τοπία, φαράγγια, καταρράκτες, καταπράσινοι κάμποι, σε συνδυασμό με το εύκρατο κλίμα, συνέθεταν το τοπίο της περιοχής πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Πόλεις όπως η Αιδηψός, Ιστιαία, Ωρεοί, Λίμνη, Ροβιές, Αρτεμίσιο, Κήρινθος, Μαντούδι, κ.λ.π – με την σημερινή τους ονομασία – ανέπτυξαν μεγάλη πολιτισμική δραστηριότητα σε όλες τις περιόδους πού αφορούν την ιστορία του Ελληνισμού μιας και η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας αποτέλεσε ανά τους αιώνες σημείο στρατηγικής σημασίας στην θαλάσσια περιοχή. Πλήθος μνημείων-προϊστορικών, αρχαίων, βυζαντινών και μεσαιωνικών εντοπίζονται στην περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από ήπια τουριστική ανάπτυξη. Στο Β΄γενή τομέα, η περιοχή έχει παράδοση στην εξόρυξη μαγνησίτη ή λευκόλιθου και στη ρητινοκαλλιέργεια λόγω της εξαιρετικής ποιότητας ξύλων απ΄τα δάση κωνοφόρων της.






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο



Ιανουαρίου 11, 2022

1:1.155.581

- Μουσεία
- Ιστοικοί Τόποι
- Αρχαιολογικοί Χώροι
- Μνημεία
- Ζώνες Προστασίας

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Μνημεία & Αρχαιολογικοί χώροι της Βόρειας Εύβοιας

0 23.000 46.000 92.000 m




Εθνικό Αρχείο Μνημείων



Αρχαιολογικοί Χώροι στη Βόρεια Εύβοια

- Λιχαδονήσια (χερσαίος αρχ. Χώρος & ενάλια αρχαιολογία)
- Ακρωτήριο Κήναιον
- Καστρί
- Χερρονήσι
- Βίγλα
- Φραγκοκκλησιά

- Λόφος Διβούνι
- Λόφος Καστρί
- Παλαιόκαστρο
- Αρχαία Κήρινθος
- Καστέλλι
- Κουμπί
- Λόφος Λαυρέντη





Κουμπί

Από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Εύβοιας. Βρίσκεται στη παραλία των λουτρών της Αιδηψού. Τα ευρήματα, που έχουν έλθει στο φως από αυτή τη περιοχή, είναι πολλά και σπουδαία.

Ανήκουν στην αρχαιότερη νεολιθική περίοδο (6η χιλ. π.χ.) αλλά και σε μεταγενέστερες περιόδους.




Κάστρο Ωρεών

Σύμφωνα με ανασκαφές, εδώ βρισκόταν η μία από τις δύο ακροπόλεις που υπήρχαν στους Ωρεούς τον 4ο αιώνα π.Χ. Τότε ήταν και τα χρόνια της ευημερίας για την πόλη, όπου και ήταν το πνευματικό κέντρο της βόρειας Εύβοιας, και ένα από τα πιο γνωστά κέντρα της αρχαίας Ελλάδας.

Μεσαιωνικά μνημεία στη Βόρεια Εύβοια

- Πύργος Αιδηψού
- Πύργος Λιχάδας
- Πύργος Νησιώτισσας
- Πύργος ΙΜ Γαλατάκη
- Πύργος Φαράκλας
- Πύργος Γεροβούνου
- Κάστρο Κλεισούρας
- Πύργος Μπέζα





Πύργος Μπέζα

Ο πύργος σε κομβικό σημείο στους πρόποδες του όρους Κανδήλι, δυτικά του οικισμού της Δαφνούσας κατοπτρεύει όλη την προς βορρά περιοχή του, ενώ από αυτόν διερχόταν και ο μεσαιωνικός δρόμος προς την περιοχή της Λίμνης. Σώζεται σε ύψος περίπου 7 μ. και διατηρεί το ισόγειο και τμήμα δύο ορόφων. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του γινόταν από τον πρώτο όροφο μέσω πέτρινης κλίμακας.



Πύργος Δροσίνη

Είναι ένα τούρκικο πυργόσπιτο διώροφο, με δύο κυλινδρικές πυργοειδείς προεκτάσεις, που δημιουργούν ένα μοναδικής αισθητικής σύνολο. Τον πύργο έχτισε την δεκαετία του 1810 ο Ιμπραήμ Αγάς των Γουβών. Είναι καλύτερα διατηρημένος πύργος στην Βόρεια Εύβοια. Σήμερα λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο.

Νεώτερα μνημεία στη Βόρεια Ευβοια



Στην Ιστιαία, την Αιδηψό και τη Λίμνη εντοπίζεται πλήθος νεώτερων μνημείων και ιστορικών κτιρίων, κυρίως του 19^{ου} αιώνα. Θα είχε ενδιαφέρον η ανάλυση ιδιοκτησίας του για σχέδια επανάχρησης και αξιοποίησης.

Ιστιαία
Αιδηψός

Λίμνη
Καταφύγιο
Αγρίας Ζωής
Δαφνώντα



Αιδηψός




Ιστιαία



Λίμνη

Νεώτερα μνημεία στη Βόρεια Ευβοια- Παραδοσιακές πρακτικές και πρώτες ύλες



Βιομηχανικά κτίρια εξόρυξης λευκόλιθου/μαγνησίτη



Στη **Βόρεια Εύβοια** υπάρχουν δύο ζώνες κοιτασμάτων λευκολίθου, που έχουν συνολικό μήκος 30 χλμ. και πλάτος 16-20 χλμ. Η ανατολική ζώνη περιλαμβάνει τα μεταλλεία Μαντούδι, Γαλατάκι, **Πήλι** κ.τ.λ. ενώ η δυτική τα μεταλλεία Βαριά – Ρέμα, Τρούπι κ.ά Μετά την εξόρυξη του λευκολίθου, γίνεται διαλογή με τα χέρια και ακολουθεί μεταλλουργική επεξεργασία.


Στο Πήλι αλλά και στους πρώην οικισμούς Αγία Τρίτη και Λιβαδάκια, υπήρχε μεγάλη μεταλλευτική δραστηριότητα κυρίως προπολεμικά, αλλά και μεταπολεμικά. Σε αυτές τις τοποθεσίες γινόταν εξόρυξη, μεταφορά μεταλλείου με εναέρια και σταθερά βαγονέτα, επεξεργασία, αποθήκευση και ξανά μεταφορά με βαγονέτα μέσω της θαλάσσιας σκάλας που είχε κατασκευαστεί στην παραλία Πηλίου προς τα καράβια με τις μαούνες αλλά και προς τον όρμο του Ατάλαντου μέσω βαγονιών από τα Λιβαδάκια.


Η παράδοση αυτή πρέπει να συνεχιστεί

Πεζοπορία στη Βόρεια Εύβοια

Η Βόρεια Εύβοια έχει ένα χαμηλού υψομέτρου ανάγλυφο που υψώνεται σταδιακά απ'τα ανατολικά προς τα δυτικά για να κορυφωθεί στον άξονα του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου με τα βουνά Τελέθριο (969μ), Καβαλλάρης (927μ) και Ξηρό (990μ).

Διάσπαρτες στην έκταση της υπάρχουν πεζοπορικές διαδρομές όπως Το Φαράγγι της Μπολιβίνας, μέσα απ'το οποίο κυλάει ο ποταμός Νηρέας ή η ανάβαση στο Ξηρό Όρος με αφετηρία τους Καταρράκτες του Δρυμώνα.






Στο πλαίσιο του ΑΕΙ, αυτές οι διαδρομές θα αποτελέσουν **ολοκληρωμένο προϊόν** με στόχο να προσελκύσουν επισκέπτες, συνδυάζοντας τα μονοπάτια με το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα της περιοχής.

Θα διασυνδεθούν με :

- Δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού
- Αγροτουριστικές μονάδες
- Γαστρονομικές εμπειρίες
- Info Kiosks



Καταρράκτες Δρυμώννα

Μεθοδολογία Τεκμηρίωσης

Κηρυγμένα/κατασκευασμένα μνημεία και περιοχές προστασίας, Υποδομές, Μουσεία, Πολιτιστικά μονοπάτια, Τόποι φυσικού ενδιαφέροντος/προστασίας, Άυλα πολιτιστικά αγαθά

Τα δεδομένα για κάθε σημείο ενδιαφέροντος καταγράφηκαν σε ειδικές καρτέλες αυτοψίας

Κάθε καρτέλα περιέχει πεδία για τη ταυτότητα του μνημείου, την κατάσταση διατήρησης, την τοποθεσία, καθώς επίσης φωτογραφική και σχεδιαστική απεικόνιση


ΚΩΔΙΚΟΣ			
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Πύργος οικογ. Μαυρομαχάλη (Παλαιό Γυμνάσιο)	
	ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ	Κτίστηκε περί τα μέσα του 18ου αιώνα από το γενάρχη του κλάδου Ιωάννη Μαυρομαχάλη. Το κτίριο χτίστηκε σε δύο φάσεις. Ο αρχικός πυρήνας (πύργος και σπίτι) χτίστηκε το 1760. Το συγκρότημα παίρνει την τελική του μορφή από το 1839 ως το 1890 περίπου	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	τετραώροφος πύργος και ένα διώροφο σπίτι με βοηθητικούς χώρους. Το συγκρότημα αποτελείται από ένα τετραώροφο πύργο, με διαστάσεις κάτοψης περίπου 8.50x6.10m και συνολικού ύψους 12.00m, διαστάσεις μεγαλύτερες από τους τυπικούς μανιάτικους πύργους. Επίσης, αποτελείται και από ένα διώροφο σπίτι διαστάσεων κάτοψης 11.55x5.83m και συνολικού ύψους 9.60m, τα οποία συνδέονται οργανικά με ένα «λιακό» στα δυτικά (Α5, Α6), διαστάσεων κάτοψης 7.89mx2.76m και συνολικού ύψους 6.00m. Ανατολικά, υπάρχει βοηθητικό κτίσμα (Α4, Β4) τραπεζοειδούς κατόψους. Όμοια, στα βορειοδυτικά, εμβαδού 50μ2.	
	ΕΙΔΟΣ	Πύργος	
	ΤΥΠΟΣ	Αρχαίο μνημείο	
	ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ		
	ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	Κατοικία, βοηθητικές χρήσεις, Γυμνάσιο	
	ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ		
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ	Ερευνώδης	
	ΦΘΟΡΕΣ		
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ			
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5 ^η ΕΒΑ	
	ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΦΕΚ	ΤΙΤΛΟΣ
		284/Β/24-4-1986	Χαρακτηρισμός Πύργου οικογενείας Μαυρομαχάλη στην Αρεόπολη Λακωνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου (Παλαιό Γυμνάσιο Αρεόπολης).
ΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Πελοπόννησος	
	ΝΟΜΟΣ	Λακωνίας	
	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Ανατολικής Μάνης	
	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	Αρεόπολη	
	ΘΕΣΗ	Δυτική άκρη του οικισμού της Αρεόπολης	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ		Βιβλιογραφία: ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ»	
ΕΙΚΟΝΕΣ		ΣΧΕΔΙΑ	
			

Μεθοδολογία Τεκμηρίωσης

...πεδία

...υποπεδία

...βασικά πεδία σύνδεσης με άλλες ΒΔ




...βάση των καρτελών αυτοψίας, τα δεδομένα ταξινομήθηκαν ανά πεδίο και σημείο ενδιαφέροντος


Μεθοδολογία Τεκμηρίωσης

Τοπικό επίπεδο


Γενικά χαρακτηριστικά




Δόμηση




Χρονολόγηση




Τοποθεσία




Κατάσταση διατήρησης



Καθεστώς προστασίας



Δεδομένα τεκμηρίωσης



...συσχετίσεις Βάσεων Δεδομένων

Δελτίο τεκμηρίωσης-πολιτιστικό απόθεμα

ΕΠΛΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ	
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ	
Όνομασία Μνημείου	
Διοικητική Υπαγωγή (Περιφερειακή Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός)	
Θέση	
Είδος Μνημείου	
Αρχιτεκτονικός τύπος	
Χρονική Περίοδος	
Αρχαία/ Ιστορική Ονομασία	
Χρήση/ Αρχική χρήση	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	
Φορέας Προστασίας	
Καθεστώς Ιδιοκτησίας	
Ζώνη Προστασίας	
Περιεχόμενο προστασίας (κείμενο, κτ. συγκρότημα)	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
Παρατηρήσεις	
Πηγές	
ΚΗΡΥΞΕΙΣ	
Τύπος Κήρυξης	
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης / ΦΕΚ	

ΕΠΛΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ	
Δομικά Υλικά	
Φέρουσα κατασκευή	
Φθορές/ Βλάβες	
Επεμβάσεις/ Υλικά αποκατάστασης	
ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ	
Φυσικοί Κίνδυνοι	
Ανθρωπογενείς	
Εγγενής τρωτότητα	
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ	
Φωτογραφίες	
Σχέδια	
ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ	
Συντεταγμένες	
Προσβασιμότητα	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	
Εντάσσεται σε ΠΕΠ (ποιο)	
Προτεινόμενο ΠΕΠ ένταξης για χρηματοδότηση	

Δελτίο τεκμηρίωσης-περιβαλλοντικό απόθεμα



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ	
Τύπος (εδafικό, νησιωτικό, υδατικό)	
Είδος (ποτάμι, λίμνη, φαράγγι, παράκτια ζώνη, σπήλαιο κλπ)	
ΕΜΒΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	
Χλωρίδα	
Πανίδα	
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους	
Βιότοποι	
ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	
Εδαφολογία	
Διεύθυνση/Προσανατολισμός	
Κλίμα	
Υδατικό δυναμικό	
Ζώνες βλάστησης	
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
Προστατευόμενη πανίδα/Απόφαση	
Προστατευόμενη χλωρίδα/Απόφαση	
Εθνική Νομοθεσία/Ευρωπαϊκή	
Φορέας Διαχείρισης/Προστασίας	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ	
Διατήρηση χλωρίδας	
Διατήρηση πανίδας	
Διατήρηση βιοποικιλότητας	
ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ	



Φυσικοί Κίνδυνοι	
Ανθρωπογενής δράση	
Εγγενή προβλήματα/αδυναμίες	
Οικονομικοί παράγοντες	
Κοινωνικοί περιορισμοί	
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ	
Χάρτες	
Φωτογραφίες	

Δελτίο τεκμηρίωσης-παραδοσιακοί οικισμοί

Ερευνητική ομάδα ΕΜΠ- Μοροπούλου, Βασιλάρα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ						
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Σύγχρονο	παλιότερα				
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	Περιφέρεια	Νομός	Δήμος	Δημ. Ενότητα		
ΡΟΛΟΣ	Πρωτεύουσα	Κεφαλοχώρι	Οικισμός			
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	<200 κατ	200-1000 κατ	1000-2000 κατ	>2000 κατ		
ΕΚΤΑΣΗ (στρ)						
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΙΚ Πληθ Διαφορά	Δυναμικός	Στάσιμος				
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	Αυτόνομος	Περιαστικός	Εξαρτώμενος από απομακρυσμέ-νο αστικό κέντρο			
ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ	Λιμάνι	Αεροδρόμιο	Σιδηρόδρομος	Επί υπερτοπικού κόμβου	Επί άξονα διερχόμενης κυκλοφορίας	Χρονική απόσταση από εθν. ή επαρχ δίκτυο >2ώρες
ΣΧΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ						
ΓΕΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ	Πεδινό	Ημιορεινό	Ορεινό			
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ	>30%	20-30%	10-20%	<10%		
ΓΕΩΛΟΓΙΑ	Σταθερά εδάφη	Ασταθή εδάφη				
ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ	Έντονη	Μέτρια	Ήπια			
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	Παραλιακός	Παραλίμνιος	Παραποτάμιος			
ΚΛΙΜΑ	Ηπειρωτικό ξηρό	Ηπειρωτικό υγρό	Εύκρατο			
ΧΛΩΡΙΔΑ	Πολυποίκιλη	Μέτρια	Ασήμαντη			
ΠΑΝΙΔΑ	Πολυποίκιλη	Μέτρια	Ασήμαντη			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ						
Α' ΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ	Εκτάσεις	Είδη	Εισοδημα	Απασχολούμενοι	
Β' ΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	Μονάδες	Είδη	Εισοδημα	Απασχολούμενοι	
	ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Μονάδες	Είδη	Εισοδημα	Απασχολούμενοι	
Γ' ΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ	Εμπόριο	Μονάδες	Είδη	Εισοδημα	Απασχολούμενοι	
	Τουρισμος	Μονάδες	Είδη	Εισοδημα	Απασχολούμενοι	
	Εκπαίδευση	Μονάδες	Είδη		Απασχολούμενοι	
	Ψυχαγωγία	Μονάδες	Είδη	Εισοδημα	Απασχολούμενοι	
	Υγεία	Μονάδες	Είδη		Απασχολούμενοι	
	Πρόνοια	Μονάδες	Είδη		Απασχολούμενοι	

	Αδηση	Μονάδες	Είδη		Απασχολούμενοι		
	Διοίκηση	Μονάδες	Είδη		Απασχολούμενοι		
ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ							
ΚΕΙΜΕΝΑ	Ιστορικά	Περιηγητών	Λογοτεχνικά	Εφημερίδες	Αφηγήσεις		
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ	Μελέτες	Έρευνες					
ΤΕΧΝΗ	Ζωγραφική	Κινηματογράφος					
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ	Στοιχεία	Σύνολα					
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ	Στοιχεία	Σύνολα					
ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	Υψηλός	Μέσος	Χαμηλός				
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ	Υψηλός	Μέσος	Χαμηλός				
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ							
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Παγκόσμιας εμβέλειας	Ευρωπαϊκής εμβέλειας	Μεσογειακής εμβέλειας	Εμβέλειας χώρας	Εμβέλειας Περιφέρειας	Εμβέλειας Νομού	Τοπικού ενδια/ντος
ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Ιστορία	Φυσικό περ/λον	Αρχιτεκτονική	Ιστός	Παραγωγή	Τρόπος ζωής	Άλλο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ							
ΟΡΙΟ	ΣΧΗΜΑ	Κανονικό	Ακανόνιστο	μεικτό			
	ΜΟΡΦΗ	Αυστηρό	Διάτρητο	Ελεύθερο	Ασαφές		
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Συνεκτικός	Διάσπαρτος					
ΠΕΡΙΣΤΙΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	Υδάτινες	Βραχώδεις	Άγονες	Καλλιέργειες	Φυτεύσεις	Αστικός	Συνδυασμός
						χώρος	
ΙΣΤΟΣ	Κανονικός	Ακανόνιστος	Μεικτός				
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΔΩΝ	ΜΕΓΕΘΗ	Πλάτος >15μ	Πλάτος περ.8μ	Πλάτος <6μ			
	ΚΛΙΣΕΙΣ	Πολύ έντονες	Έντονες	Ήπιες	Μηδαμινές		
	ΥΛΙΚΑ	Χώμα	Τσιμέντρο	Πέτρα	Ασφαλτος		
	ΠΑΡΟΔΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ	Έντονη	Μέτρια	Ασήμαντη			
ΣΤΟΕΣ	Πλάτος	Συνολικό μήκος	Σημειακές	Διάσπαρτες			
ΔΟΜΗΣΗ	Μέση επιφ οικοπέδου	Συνεχές σύστημα	Προκήπια	Ελεύθερο	πτερυγών		
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ	Μέσο ποσοστό επί οικοπέδου	Μέσο ποσοστό φύτευσης	Υλικά διαμόρφωσης				
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ	Υψηλή συγκέντρωση	Διασπορά	Γραμμική εμφάνιση	Μέσο ποσοστό φύτευσης	Υλικά διαμόρφωσης		
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	μονοκεντρικό	πολυκεντρικό	Επιφάνεια ως προς επιφάνεια οικισμού	Εντός περιοχών κατοικίας	Απομακρυσμένο από περιοχές κατοικίας		
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ	Μέση επιφάνεια ανά έκταση	Σαφή όρια	Ασαφή όρια				

	οικισμού						
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ	Σημεία	περιοχές	Φυσικές πηγές εκπομπής ήχων	Τεχνητές πηγές εκπομπής ήχων			
ΑΠΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ	Κυρίαρχο υλικό κατασκευών	Βαθμός ομαλότητας επιφανειών					
ΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ	ΜΟΡΦΗ	Σημειακή	Γραμμική	Επιφανειακή			
	ΠΗΓΕΣ	Φυσικές	Τεχνητές				
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	ΕΙΔΟΣ	Φυσικά	Τεχνητά				
	ΚΛΙΜΑΚΑ						
	ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ	Κεντρικά	Περιφερειακά				
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Ιστοριοί τόποι	Αρχαιολογικοί χώροι	Ιεροί τόποι	Αγορά	Σημεία θέας	Τόποι ειδικής παραγωγής	Χώροι κοινωνικών εκδηλώσεων
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ							
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ							
ΚΤΙΣΜΑΤΑ	Κλίμακα	Υλικά κατασκευής	χρωματισμοί				
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Στέγη	Δώμα	Θόλος	Κλίσεις	Υλικά	χρωματισμοί	
					κατασκευής		
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ	Επιφάνειες ως προς τις όψεις	Μορφή	Υλικά				
ΕΞΩΣΤΕΣ	Ανοιχτός ακάλυπτος	Ανοιχτός καλυμένος	Κλειστός	Στασά-χαγιάτι			
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	Ταμπλαδωτά	Καρφωτά	Με καΐτια	Με φεγγίτη	χρωματισμοί		
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ	Ύψος	Υλικά	χρωματισμοί				
ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ	Μορφή	Υλικά	χρωματισμοί				

Προτεινόμενα Χαρτογραφικά Υπόβαθρα για το πρόγραμμα ΑΕΙ

Ορθοφωτοχάρτης της Ελληνικό Κτηματολόγιο περιόδου 1945, σε μορφότυπο WMS, για να χρησιμοποιηθεί όπου κρίνεται απαραίτητη η διαχρονική εξέλιξη της περιοχής.

Ορθοφωτοχάρτης της Ελληνικό Κτηματολόγιο έτους 2007, σε μορφότυπο WMS, που θα αποτελέσει το βασικό υπόβαθρο για τις περιοχές μελέτης. Η ακρίβεια αυτού του υποβάθρου αντιστοιχεί σε κλίμακα 1:1.000 για τις αστικές περιοχές και 1:5.000 για τις λοιπές περιοχές και τα μικρά νησιά.

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (ΨΜΕ) της Ελληνικό Κτηματολόγιο ή της ΓΥΣ, για την υψομετρική πληροφορία σε σημεία ενδιαφέροντος, όπως μονοπάτια, περιπατητικές διαδρομές φυσικού κάλλους, θρησκευτικού προορισμού κλπ. (σε εντοπισμένες περιοχές).

Σε όλα τα παραπάνω το σύστημα συν/νων είναι το ΕΓΣΑ87.

Οι ορθοφωτοχάρτες είναι 2D εικονιστικά προϊόντα (χωρίς υψομετρική πληροφορία).

Η υψομετρική πληροφορία μπορεί να ληφθεί από το (ΨΜΕ) της Ελληνικό Κτηματολόγιο ή, για συγκεκριμένες εντοπισμένες περιπτώσεις από διαγράμματα 1:5.000 της ΓΥΣ.

Σε περιπτώσεις που θεωρηθεί σκόπιμη η ανάδειξη κάποιου μνημείου, αρχαιολογικού χώρου κλπ, θα μπορούσε να γίνει 3D τεκμηρίωση, με επίπεδο λεπτομέρειας ανάλογο του ενδιαφέροντος/γεωμετρίας του αντικειμένου-μνημείου.

Η πρωτοβουλία του ΤΕΕ για επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές της Β. Εύβοιας και η συζήτηση με τοπικούς φορείς και φορείς της Περιφέρειας (8-10-2021) επέτρεψε να ανοίξει ο διάλογος όπου ετέθησαν τα άμεσα ζητήματα ανακούφισης των πληγέντων αλλά και η αντιμετώπιση των κινδύνων των πλημμυρών και της ερημοποίησης καθώς και η σύνδεσή τους με το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης.





Η επιτροπή ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας έχει ήδη καταθέσει τις αρχικές της προτάσεις οι οποίες χρειάζονται συνέργειες και συγκεκριμενοποίηση.

Χάρτης με έργα "Φωτοδότες"

Ιστιαία

Αναπτυξιακός οργανισμός (D.M.O)
Κέντρο Χωροταξίας
και Πολεοδομίας

Ωρεοί

Μουσειακή έκθεση

Τελέθριο όρος - Λίχας

Συντήρηση, Σήμανση και Ανάδειξη
Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών

Γούβες

Προστασία Οικισμών από φωτιά

Βασιλικά

Δημιουργία
Ολιστικού ΚΕΠ

Κερασία

Απολιθωμένο Δάσος

Αχλάδι

Προστασία Οικισμών από φωτιά

Αγ. Άννα

Δημιουργία Ολιστικού ΚΕΠ

Στροφιλιά

Φορέας Διαχείρισης Νέου Δάσους

Φαράκ

Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

Μανταλάκι

Κέντρο Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Κεχριές

Αποκατάσταση του
Ιστορικού Διατηρητέου
Μνημείου «Κονάκι»

Λίμνη

Εύβοια
FILM PROJECT

- ★ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»
- ★ Επιχορήγηση επιχειρήσεων για λειτουργικές δαπάνες
- ★ Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας
- ★ «Πρασίνισμα» - Αισθητική αναβάθμιση πληγεισών τουριστικών περιοχών
- ★ Δασικό φυτώριο στη Βόρεια Εύβοια
- ★ Γαλάζιες Σημείες
- ★ Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- ★ Ψηφιακός μετασχηματισμός αγροδιατροφικού τομέα
- ★ Ανάπτυξη Δικτύου Λιμενικών Υποδομών & Υπηρεσιών υποστήριξης των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας
- ★ Πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας μαθητών και πολιτών της Βορείου Ευβοίας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η επιτροπή ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας έχει ήδη καταθέσει τις αρχικές της προτάσεις οι οποίες χρειάζονται συνέργειες και συγκεκριμενοποίηση.

Σήμερα, έχει ανοίξει ήδη ο διάλογος για να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών στο πλαίσιο της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης απ' το Consortium του ΑΕΙ.

Είναι σαφές ότι το ΑΕΙ μπορεί να συγκεκριμενοποιήσει και να επιταχύνει με την προσέλκυση εξωτερικών οικονομιών τους ρυθμούς τοπικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης και ότι βρίσκεται σε αλληλοτροφοδότηση με βασικές επιλογές του σχεδιασμού ανασυγκρότησης όπως η χάραξη του νέου οδικού άξονα και δικτύου.

Όμως ο διάλογος πρέπει να γίνει και:

- Με παραγωγικούς φορείς της ναυτιλίας, ώστε να στηριχθεί η διασύνδεση της Εύβοιας με τις Β. Σποράδες και τη Μαγνησία
- Με τουριστικούς πράκτορες ώστε να προωθηθεί το τουριστικό ρεύμα που φτάνει στην Αθήνα και στην Εύβοια
- Με τοπικούς επενδυτές που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της περιοχής
- Με τους ΟΤΑ α' και β'' βαθμού
- Με την κυβέρνηση ώστε να αξιοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός